NOTAS:

- DEMANDAS PREVISTAS PELA CONSTRUTORA CARVALHO HOSKEN.
- TUBULAÇÕES DA LIGHT E CAIXAS PASSARÃO PELAS RUAS, SOBRE A TUB. DE A.PLUVIAIS
- CAIXAS DE PASSAGEM, VIDE DETALHE 1.
- CAIXAS DE INSPEÇÃO (CI), VIDE DETALHES 2 E 2A.
- ATERRAMENTO DAS CAIXAS CI, VIDE DETALHE 2A.
- ANCORAGEM DAS TUBULAÇÕES, VIDE DETALHE 3.
- TAMPÕES PARA AS CAIXAS SUBTERRÂNEAS, VIDE DETALHE 4.
- A DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE AS CAIXAS DEVERÁ SER DE 120 METROS.
- NAS CAIXAS DENTRO DOS LIMITES DE PROPRIEDADE, AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER SER TAMPONADAS E AS CAIXAS DRENADAS.

PERFIL PROJETOS & Consultoria Ltda.
Telx: 3283-9672/3283-9675
e-mail: perfil@perfil.projetos.com

Nº.REV.	MODIFICAÇÃO	DATA
00	EMISSÃO DO PROJETO	19/04/11

O PROPRIETARIO

O CONSTRUTOR

CARVALHO HOSKEN S.A.
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

PROJETISTA : PERFIL PROJETOS e Consultoria ltda.

CONSTRUTOR : CARVALHO HOSKEN S.A.

ENDEREÇO: AV.SALVADOR ALLENDE, ESQ. COM AV. OLOF PALME

LIGAÇÃO DA VILA OLÍMPICA COM PREVISÃO DA EXPANSÃO DA ÁREA
ESTUDO PRELIMINAR PARA LIGAÇÃO INTERNA

Light Serviços de Eletricidade SA

ESTUDO:	DESENHO:	APROVADO:
PAULA SANT'ANNA	NATALIA	
ESCALA: 1/750	DATA: 11/05/2011	DES.Nº: 04/04 — 01 02 03 04